

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie przebudowy drogi gminnej na dz. nr 2991
w miejscowości Rokietnica w km 0+000-0174

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST Katalog		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE-Kod CPV-45112000-5				
2	D.02.03.01. KNNR-1 0201-0400	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 1 km w km 0+050-0+100 str. lewa V=50,0*1,5*0,3	m ³	22,50		
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9				
1	D.04.01.01. KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000-0+174, szer. 3,7 m F=174,0*3,7	m ²	643,80		
	D.04.03.02	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
2	D.04.03.02. KNNR 6 1005-0600	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie w km 0+000-0+174, szer. 3,0 m F=174,0*3,0	m ²	522,00		
3	D.04.03.02. KNNR 6 1005-0800	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w km 0+000-0+090, szer. 3,0 m F=174,0*3,0	m ²	522,00		
	D.05.03.05	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym				
4	D.05.03.05. KNNR 6 0108-0200	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltową AC 16P średnio 6cm (150kg/m2) w km 0+000-0+174, szer.3,0 m T=174,0*3,0*0,150	t	78,30		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
5	D.05.03.05. KNNR 6/ 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S KR 1-2 w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 5 cm w km 0+000-0+174, szer. 3,0 m F=174,0*3,0	m ²	522,00		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9				
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
6	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0400	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000-0+174, str. lewa szer. 0,5 m, str. prawa szer. 0,2 m, gr. śr. 10 cm F=174,0*0,50+174,0*0,20	m ²	121,80		
RAZEM						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT						