

## KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie przebudowy drogi dz. nr ewid. 1027/61, 1044/53  
w miejscowości Rokietnica w km 0+530 - 1+785

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST Katalog		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-45111000-8</b>				
	D.01.01.00.	<b>Roboty pomiarowe</b>				
1	D.01.01.01.11 KNNR 1 0111/0200	Odtworzenie trasy w terenie równinnym w km 0+530-1+785 L=1,3	km	1,30		
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>				
2	D.04.01.01.31 KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+530 - 1+785, szer. 3,50 m F=1255,0*3,5	m <sup>2</sup>	4392,50		
	<b>D.04.04.01</b>	<b>Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>				
3	D.04.04.01.22 KNNR 6 0112-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 10 cm, frakcja 0-31,5 mm w km 1+290 - 1+785, szer. 3,20 m F=495,0*3,2	m <sup>2</sup>	1584,00		
	<b>D.04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>				
4	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0400	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłuczni kamiennego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 8 cm w km 0+530 - 0+854, szer. 3,10 m F=324,0*3,1	m <sup>2</sup>	1004,40		
5	D.04.04.02.23 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłuczni kamiennego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 15 cm w km 0+854 - 1+785, szer. 3,10 m F=931,0*3,1	m <sup>2</sup>	2886,10		
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.05.03.05</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>				
6	D.05.03.05.12 KNNR 6/ 0308-0305	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W KR 1-2 warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm w km 0+530 - 1+785, szer. 3,05 m F=1255,0*3,05	m <sup>2</sup>	3827,75		
7	D.05.03.05.21 KNNR 6/ 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S KR 1-2 w-wa ścierna, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+530 - 1+785, szer. 3,00 m F=1255,0*3,0	m <sup>2</sup>	3765,00		
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.06.03.02</b>	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>				
8	D.06.03.02.23 KNNR 6/ 0113-0600	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+530 - 1+785 szer. 0,25 m, gr. śr. 15 cm F=1255,0*0,25*2	m <sup>2</sup>	627,50		
<b>RAZEM</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT</b>						