

## KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie „Remont drogi dz. nr 3040 w miejscowości Rokietnica  
i dz. nr 2109 w miejscowości Czelatycy w km 0+550 – 1+030 i 1+050 – 1+630”

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST Katalog		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-45111000-8</b>				
	D.01.01.00.	<b>Roboty pomiarowe</b>				
1	D.01.01.01.01 KNNR 1 0111/0200	Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+550-1+030 i w km 1+050-1+630 L=1,1	km	1,10		
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>				
2	D.04.01.01.13 KNNR 6 0101-0300	Wykonanie koryta na całej szer. jezdni w gruncie kat. II-IV mechanicznie, głębokość koryta 30 cm, szer. 3,5 m w km 0+550-1+030 i w km 1+050-1+630 F=1060,0*3,5	m <sup>2</sup>	3710,00		
3	D.04.01.02.31 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+550-1+030 i w km 1+050-1+630, szer. 3,5 m F=1060,0*3,5	m <sup>2</sup>	3710,00		
	<b>D.04.04.01</b>	<b>Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>				
4	D.04.04.01.22 KNNR 6 0112-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 10cm, frakcji 0-31,5 mm w km 0+550-1+030 i w km 1+050-1+630 szer. 3,5 m F=1060,0*3,5	m <sup>2</sup>	3710,00		
	<b>D.04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>				
5	D.04.04.02.22 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłucznia kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 10 cm w km 0+550-1+030 i w km 1+050-1+630 szer. 3,5 m F=1060,0*3,5	m <sup>2</sup>	3710,00		
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.05.02.01</b>	<b>Nawierzchnia z tłucznia</b>				
6	D.05.02.01.22 KNNR 6/ 0204-0500	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm w km 0+550-1+030 i w km 1+050-1+630, szer. 3,5 m F=1060,0*3,5	m <sup>2</sup>	3710,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT</b>						