

KOSZTORYS OFERTOWY
na wykonanie przebudowy drogi gminnej na dz. nr 389
w miejscowości Tuligłowy w km 0+720 - 2+190

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST Katalog		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9				
	D.04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi				
1	D.04.08.01.11 KNNR 6 0108-0201	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną AC 16P w km 0+000-1+490 T=20,0	t	20,00		
	D.04.03.02	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
2	D.04.03.01.12 KNNR 6 1005-0600	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie w km 0+720 - 1+670 szer. 3,05 m i w km 1+670 - 2+190 szer. 3,2 m F=950,0*3,05+520,0*3,2	m ²	4561,50		
3	D.04.03.01.22 KNNR 6 1005-0800	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w km 0+720 - 1+670 szer. 3,05 m i w km 1+670 - 2+190 szer. 3,2 m F=950,0*3,05+520,0*3,2	m ²	4561,50		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
4	D.05.03.05.12 KNNR 6/ 0308-0305	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W KR 1-2 warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm w km 0+720 - 1+670 szer. 3,05 m i w km 1+670 - 2+190 szer. 3,2 m F=950,0*3,05+520,0*3,2	m ²	4561,50		
5	D.05.03.05.21 KNNR 6/ 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S KR 1-2 w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+720 - 1+670 szer. 3,00 m i w km 1+670 - 2+190 szer. 3,15 m F=950,0*3,0+520,0*3,15	m ²	4488,00		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9				
	D.06.03.02	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
6	D.06.03.02.11 KNNR 6/ 0113-0500	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+720 - 2+190, szer. 0,25 m, gr. śr. 10 cm F=1470,0*0,25*2	m ²	735,00		
RAZEM						
PODATEK VAT 23%						
OGÓLEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT						