

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie przebudowy drogi dz. nr ewid. 1044/35
w miejscowości Rokietnica w km 0+000 - 0+510

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST Katalog		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.04.00.00	PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9				
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
1	D.04.01.01.31 KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000-0+510, szer. 3,50 m $F=510,0*3,5$	m ²	1785,00		
	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
2	D.04.04.01.22 KNNR 6 0112-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm, frakcja 0-31,5 mm w km 0+000-0+510, szer. 3,20 m $F=510,0*3,2$	m ²	1632,00		
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
3	D.04.04.02.23 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłucznia kamiennego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 15 cm w km 0+000-0+510, szer. 3,10 m $F=(7,0+3,1)/2*5+505,0*3,1$	m ²	1590,75		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
4	D.05.03.05.12 KNNR 6/ 0308-0305	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W KR 1-2 warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm w km 0+000-0+510, szer. 3,05 m $F=(7,0+3,05)/2*5+505,0*3,05$	m ²	1565,38		
5	D.05.03.05.21 KNNR 6/ 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S KR 1-2 w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+000-0+510, szer. 3,00 m $F=(7,0+3,0)/2*5+505,0*3,0$	m ²	1540,00		
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9				
	D.06.03.02	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
6	D.06.03.02.23 KNNR 6/ 0113-0600	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000-0+510, szer. 0,25 m, gr. śr. 15 cm $F=510,0*0,25*2$	m ²	255,00		
RAZEM						
PODATEK VAT 23%						
OGÓLEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT						