

## Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	wart. jedn.	Wartość
<b>Odnowa centrum wsi Rokietnica Wola - budowa chodnika /Kąty/</b>					
<b>1 Roboty ziemne i przygotowawcze</b>					
<b>1.1 Roboty ziemne od km 0+000 do km 0+486,47</b>					
1.1.1 Nr STWiOR: D-01.01.01 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	0,487		km		
1.1.2 Nr STWiOR: D-02.01.01 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1' km, koparka 0,40' m3, grunt kategorii III	190		m3		
1.1.3 Nr STWiOR: D-02.03.01 KNNR 1/406/2 (1) Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przetrzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu III-IV	114		m3		
1.1.4 Nr STWiOR: D-.02.03.01 KNR 201/506/4 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt I-III	575		m2		
<b>Podsumowanie elementu</b>					
<b>2 Droga wewnętrzna 3073/2</b>					
<b>2.1 Roboty drogowe od km 0+000 do km 0+486,47</b>					
2.1.1 Nr STWiOR: D-04.02.01 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10' cm	473,940		m2		
2.1.2 Nr STWiOR: D-04.04.01 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	473,94		m2		
2.1.3 Nr STWiOR: D-04.04.01 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości	473,940	2	m2		
2.1.4 Nr STWiOR: D-08.01.01 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	40,131		m3		
2.1.5 Nr STWiOR: D-08.01.01 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30' cm na podsypce cementowo-piaskowej	573,30		m		
2.1.6 Nr STWiOR: D-08.03.01 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	426,38		m		
2.1.7 Nr STWiOR: D-05.03.23a KNR 231/511/2 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	473,94		m2		
2.1.8 Nr STWiOR: D-06.01.01 KNR 225/407/3 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0' m2	265		m2		
2.1.9 Nr STWiOR: D-06.01.01 KNR 225/407/2 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, wykonanie podsypki piaskowej	265		m2		
<b>Podsumowanie elementu</b>					

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	wart. jedn.	Wartość
<b>2.2 Rów kryty od 0+400 do km 0+486,47</b>					
2.2.1 Nr STWiOR: D-02.01.01 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1'km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii III	455,560		m3		
2.2.2 Nr STWiOR: D-03.02.01 KNRW 218/408/6 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi'400' mm	282,150		m		
2.2.3 Nr STWiOR: D-03.02.01 KNR 218/613/1 (1) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi'1000' mm, głębokość 3' m	15		szt		
2.2.4 Nr STWiOR: D-03.02.01 KNRW 218/524/2 Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi'500' mm, z osadnikiem bez syfonu	15		szt		
2.2.5 Nr STWiOR: D-03.02.01 KNRW 218/408/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi'200' mm	33,16		m		
2.2.6 Nr STWiOR: D-03.02.01 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20' cm	358,48		m2		
2.2.7 Nr STWiOR: D-03.02.01 KNRW 201/312/1 (1) Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5' m, grunt kategorii I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5' m-obsypka i zasypka	122,932		m3		
2.2.8 Nr STWiOR: D-03.02.01 KNRW 201/312/1 (1) Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5' m, grunt kategorii I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5' m	313,323		m3		
<b>Podsumowanie elementu</b>					
<b>2.3 zjazdy od km 0+000 do km 0+486,47</b>					
2.3.1 Nr STWiOR: D-08.01.01 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30' cm na podsypce cementowo-piaskowej na płask	96,00		m		
2.3.2 Nr STWiOR: D-04.04.01 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20' cm	313,330		m2		
2.3.3 Nr STWiOR: D04.06.01 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12' cm	313,33		m2		
2.3.4 Nr STWiOR: D-05.03.23a KNR 231/511/3 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8' cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	313,330		m2		
<b>Podsumowanie elementu</b>					

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	wart. jedn.	Wartość
<b>2.4 Poszerzenie nawierzchni od km 0+000 do km 0+486,47</b>					
2.4.1 Nr STWiOR: D-04.02.01 KNR 231/106/3 (1) Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6`cm	193,16		m2		
2.4.2 Nr STWiOR: D-04.02.01 KNR 231/106/4 (1) Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1`cm grubości warstwy	193,16	4,00	m2		
2.4.3 Nr STWiOR: D-04.06.01 KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12`cm	193,16		m2		
2.4.4 Nr STWiOR: D-04.06.01 KNR 231/109/4 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1`cm grubości warstwy	193,16	8	m2		
2.4.5 Nr STWiOR: D-05.03.13 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3`cm	717,87		m2		
2.4.6 Nr STWiOR: D-05.03.13 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości warstwy	717,87	2	m2		
2.4.7 Nr STWiOR: D-05.03.13 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4`cm	252,39		m2		
2.4.8 Nr STWiOR: D-04.03.01 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	465,478		m2		
2.4.9 Nr STWiOR: D-04.03.01 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	465,478		m2		
<b>Podsumowanie elementu</b>					
<b>2.5 Roboty przy wlotach rowu krytego km 0+000 km 0+486,47 km 0+480 strona lewa</b>					
2.5.1 Nr STWiOR: D-06.01.01 KNR 231/602/4 Obudowy wylotów kolektorów Fi`40`cm, wyloty z kamienia	3,000		szt		
2.5.2 Nr STWiOR: D-06.02.01 KNR 231/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi`40`cm	3,000		szt		
2.5.3 Nr STWiOR: D-06.01.01 KNR 201/514/4 Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach i dnach rowów, elementy kamienne o objętości do 2.0`m3	3,240		m3		
<b>Podsumowanie elementu</b>					
<b>2.6 Inwentaryzacja powykonawcza od km 0+000 do km 0+486</b>					
2.6.1 Nr STWiOR: D-01.01.01 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	0,487		km		
<b>Podsumowanie elementu</b>					
<b>Wartość kosztorysu netto:</b>					
VAT					
<b>Wartość kosztorysu brutto:</b>					