

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej dz. nr 2980
w miejscowości Rokietnica w km 0+000-0+250

Lp.	Numer SST Katalog	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-45111000-8		
	D.01.01.00	Roboty pomiarowe		
1	D.01.01.01 KNNR 1 0111/0200	Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+000 - 0+250 L=0,25	km	0,25
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8		
	D.03.01.06	Przepusty pod koroną drogi		
2	D.03.01.01 KNNR-2-33 0601-0100	Wykonanie remontu części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednotworowych, który składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur Ø 50 cm (lub rury HDPE) L=2,0	mb	2,00
3	D.03.01.06 KNNR-2-33 0606-0100	Wykonanie ścianek czołowych prostych przepustu o Ø 50 cm wraz z wykonaniem deskowania, fundamentu, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem Objętość ścianki wlotu i wylotu= 0,39 m ³ Objętość fundamentu = 0,57 m ³ V= 0,39+0,57	m ³	0,96
	D.04.00.00	PODBUDOWY - Kod CPV-45233000-9		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
4	D.04.01.01 KNNR 6 0101-0300	Wykonanie koryta na całej szer. jezdni w gruncie kat. II-IV mechanicznie, głębokość koryta 30 cm, szer. 3,50 m w km 0+000 - 0+020 F=20,0*3,5	m ²	70,00
5	D.04.01.01 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000 - 0+250 szer. 3,50 m F=250,0*3,5	m ²	875,00
	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku		
6	D.04.02.01 KNNR 6 0104-0300	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku mechanicznie w korycie, grubość po zagęszczeniu 10 cm, w km 0+000 - 0+020, szer. 3,50 m F=20,0*3,5	m ²	70,00
	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie		
7	D.04.04.01 KNNR 6 0112-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm, frakcji 0-31,5 mm w km 0+000 - 0+020, szer. 3,50 m F=20,0*3,5	m ²	70,00
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		

8	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 15 cm w km 0+000 - 0+020, szer. 3,50 m F=20,0*3,5	m ²	70,00
	D.04.03.00	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
9	D.04.03.01 KNNR 6 1005-0600	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie w km 0+020 - 0+250 szer. 3,05 m F=230,0*3,05	m ²	701,50
10	D.04.03.02 KNNR 6 1005-0800	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w km 0+020 - 0+250 szer. 3,05 m F=230,0*3,05	m ²	701,50
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
11	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0305	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W KR 1-2 warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm w km 0+000 - 0+020 szer. 3,50 m i w km 0+020 - 0+250 szer. 3,05 m F=20,0*3,5+230,0*3,05	m ²	771,50
12	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S KR 1-2 w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+000 - 0+020 szer. 3,50 m i w km 0+020 - 0+250 szer. 3,05 m F=20,0*3,5+230,0*3,0	m ²	760,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9		
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
13	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0500	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000 - 0+250, szer. 0,20 m, gr. śr. 10 cm F=250,0*2,0*0,2	m ²	100,00
	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów		
14	D.06.04.01 KNNR 6/ 1302-0200	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm w km 0+050 - 0+250 str. prawa L=200,0	m	200,00

PRZEDMIAR ROBÓT
na utwardzenie nawierzchni terenu dz. nr 990/5, 1015/20
w miejscowości Rokietnica

Lp.	Numer SST Katalog	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.04.00.00	PODBUDOWY - Kod CPV-45233000-9		
	D.04.03.00	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
1	D.04.03.01 KNNR 6 1005-0600	Oczyszczenie warstw bitumicznych mechanicznie w km 0+000 - 0+057 szer. 6,00 m F=57,0*6,0	m ²	342,00
2	D.04.03.02 KNNR 6 1005-0800	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w km 0+000 - 0+057 szer. 6,00 m F=57,0*6,0	m ²	342,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		

3	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0305	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W KR 1-2 warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm w km 0+000 - 0+057 szer. 6,00 m $F=57,0*6,0$	m ²	342,00
4	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S KR 1-2 w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+000 - 0+057 szer. 6,00 m $F=57,0*6,0$	m ²	342,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9		
	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
5	D.06.03.01 KNNR 6/ 0113-0500	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm w km 0+000 - 0+057, szer. 1,00 m, gr. śr. 10 cm str. prawa $F=57,0*1,0$	m ²	57,00

PRZEDMIAR ROBÓT
na utwardzenie nawierzchni terenu dz. nr 1691
w miejscowości Rokietnica

Lp.	Numer SST Katalog	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.04.00.00	PODBUDOWY - Kod CPV-45233000-9		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
1	D.04.01.01 KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000 - 0+030 $F=(12,0+7,5)/2*30,0$	m ²	292,50
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
2	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0400	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłucznia kamiennego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 8 cm w km 0+000 - 0+030 $F=(12,0+7,5)/2*30,0$	m ²	292,50
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
3	D.05.03.05 KNNR 6/ 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W KR 1-2 warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+000 - 0+030 $F=(11,55+7,05)/2*30,0$	m ²	279,00
4	D.05.03.05 KNNR 6/ 0309-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S KR 1-2 w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm w km 0+000 - 0+030 $F=(11,5+7,0)/2*30,0$	m ²	277,50
	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9		
	D.06.03.02	Ścinanie i uzupełnianie poboczy		
5	D.06.03.02 KNNR 6/ 0113-0500	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000 - 0+030, szer. 0,25 m, gr. śr. 10 cm $F=30,0*0,25*2$	m ²	15,00