

PRZEDMIAR ROBÓT
na budowę parkingu dz. nr 26/4 i drogi
w miejscowości Rokietnica dz. nr 2979/3

Lp.	Numer SST Katalog	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jed.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
	D.04.00.00	PODBUDOWY - Kod CPV-45233000-9		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
1	D.04.01.01 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie F=47,5*16,50+40,0*15,3+20,5*8,0+37,0*6,0	m ²	1781,75
	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku		
2	D.04.02.01 KNNR 6 0104-0300	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku mechanicznie w korycie, grubość po zagęszczeniu 10 cm, F=47,5*16,50+40,0*15,3+20,5*8,0+37,0*6,0	m ²	1781,75
	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie		
3	D.04.04.01 KNNR 6 0112-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm, frakcji 0-31,5 mm F=47,5*16,50+40,0*15,3+20,5*8,0+37,0*6,0	m ²	1781,75
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
4	D.04.04.02 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- frakcji 0-31,5 mm, w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm F=47,5*16,50+40,0*15,3+20,5*8,0+37,0*6,0	m ²	1781,75
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9		
	D.05.02.01	Nawierzchnia tłuczniowa		
5	D.05.02.01 KNNR 6/ 0204-0500	Wykonanie nawierzchni z tłuczni kamienno, w-wa górna, grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm F=47,5*16,50+40,0*15,3+20,5*8,0+37,0*6,0	m ²	1781,75