

Kosztorys ofertowy

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr. 2306 Czelatyce-budowa chodnika					
1 Roboty ziemne od km 0+000 do km 0+140					
1.1 Nr STWiOR: D-01.01.01 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	0,140		km		
1.2 Nr STWiOR: D-02.01.01 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III	75		m3		
1.3 Nr STWiOR: D-02.03.01 KNR 1/406/2 (1) Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, kategoria gruntu III-IV	42		m3		
1.4 Nr STWiOR: D-.02.03.01 KNR 201/506/4 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt I-III	245		m2		
2 Roboty drogowe od km 0+000 do km 0+140					
2.1 Nr STWiOR: D-04.04.01 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	225,36		m2		
2.2 Nr STWiOR: D-08.01.01 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	10,051		m3		
2.3 Nr STWiOR: D-08.01.01 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	146,61		m		
2.4 Nr STWiOR: D-08.03.01 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	106,46		m		
2.5 Nr STWiOR: D-05.03.23a KNR 231/511/2 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	225,36		m2		
2.6 Nr STWiOR: D-06.01.01 KNR 225/407/3 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0·m2			m2		
2.7 Nr STWiOR: D-06.01.01 KNR 225/407/2 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, wykonanie podsypki piaskowej	14		m2		
3 Rów kryty od 0+000 do km 0+140					
3.1 Nr STWiOR: D-02.01.01 KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III	93,010		m3		
3.2 Nr STWiOR: D-03.02.01 KNRW 218/408/5 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·315·mm	77,20		m		
3.3 Nr STWiOR: D-03.02.01 KNR 218/625/3 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm bez osadnika i bez syfonu	5,00		szt		
3.4 Nr STWiOR: D-03.02.01 KNRW 218/513/1 (1) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi·1000·mm, głębokość 3·m	3,00		szt		
3.5 Nr STWiOR: D-03.02.01 KNRW 218/408/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm	17,39		m		
3.6 Nr STWiOR: D-03.02.01 KNR 218/501/3 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 20·cm	18,57		m2		

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	J.m.	Wyliczona wart. jedn.	Wartość
3.7 Nr STWiOR: D-03.02.01 KNRW 201/312/1 (1) Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5·m, grunt kategorii I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m-obsypka i zasypka	33,57		m3		
3.8 Nr STWiOR: D-03.02.01 KNRW 201/312/1 (1) Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5·m, grunt kategorii I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5·m	150,80		m3		
3.9 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15·cm	37,360		m		
4 zjazdy od km 0+000 do km 0+486,47					
4.1 Nr STWiOR: D-08.01.01 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	2,94		m3		
4.2 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	11,920		m		
4.3 Nr STWiOR: D-08.01.01 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej na płask	30,01		m		
4.4 Nr STWiOR: D-04.04.01 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm	95,340		m2		
4.5 Nr STWiOR: D04.06.01 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm	95,34		m2		
4.6 Nr STWiOR: D-05.03.23a KNR 231/511/3 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	95,340		m2		
5 Poszerzenie nawierzchni od km 0+000 do km 0+140					
5.1 Nr STWiOR: D-04.02.01 KNR 231/106/3 (1) Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6·cm	98,96		m2		
5.2 Nr STWiOR: D-04.02.01 KNR 231/106/4 (1) Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy	98,96	4,00	m2		
5.3 Nr STWiOR: D-04.06.01 KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm	98,96		m2		
5.4 Nr STWiOR: D-04.06.01 KNR 231/109/4 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy	98,96	8	m2		
5.5 Nr STWiOR: D-05.03.13 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm	98,96		m2		
5.6 Nr STWiOR: D-05.03.13 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	200,57	1	m2		
5.7 Nr STWiOR: D-05.03.13 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm	98,96		m2		
5.8 Nr STWiOR: D-04.03.01 KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)	98,960		m2		
5.9 Nr STWiOR: D-04.03.01 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	98,960		m2		
6 Roboty przy wylocie przepustu strona lewa					
6.1 Nr STWiOR: D-06.01.01 KNR 231/602/8 Obudowy wylotów kolektorów Fi-60·cm, wyloty z kamienia	1,000		szt		

7 Inwentaryzacja powykonawcza od km 0+000 do km 0+140			
7.1 Nr STWiOR: D-01.01.01 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	0,140	km	
Razem wartość kosztorysu netto			
Podatek VAT			
Razem wartość kosztorysu brutto			