

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie remontu drogi gminnej na dz. nr 3144/2

w miejscowości Rokietnica w km 0+305 - 0+905

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST Katalog		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-Kod CPV-45111000-8				
	D.01.01.00.	Roboty pomiarowe				
1	D.01.01.01.01 KNNR 1 0111/0200	Odtworzenie trasy w terenie równinnym (wyznaczenie pasa drogowego) w km 0+305 - 0+905 L=0,600	km	0,60		
	D.04.00.00	PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9				
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
2	D.04.01.01.13 KNNR 6 0101-0300	Wykonanie koryta na całej szer. jezdni w gruncie kat. II-IV mechanicznie, głębokość koryta 30 cm, szer. 3,50 m w km 0+305 - 0+905 F=600,0*3,5	m ²	2100,00		
3	D.04.01.01.31 KNNR 6 0103-0100	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+305 - 0+905 szer. 3,50 m F=600,0*3,5	m ²	2100,00		
	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
4	D.04.04.01.22 KNNR 6 0112-0500	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 10 cm, frakcji 0-31,5 mm w km 0+305 - 0+905 szer. 3,50 m F=600,0*3,5	m ²	2100,00		
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
5	D.04.04.02.23 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, frakcji 0-31,5 mm w-wa górna, grubość po zagęszczeniu 15 cm w km 0+305 - 0+905 szer. 3,50 m F=600,0*3,5	m ²	2100,00		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9				
	D.05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia				
6	D.05.02.01.22 KNNR 6/ 0204-0500	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, w-wa górna, grubość w-wy po zagęszczeniu 10 cm w km 0+305 - 0+905 szer. 3,50 m F=600,0*3,5	m ²	2100,00		
RAZEM						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT						