

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
na wykonanie przebudowy drogi dz. nr 939  
w miejscowości Tapin w km 0+000-0+370

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
	SST Katalog		Nazwa	Ilość	Jed. PLN	PLN
	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>				
1	D.04.01.01.31 KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w km 0+000-0+370, szer. 3,50 m $F=(11,0+3,5)/2*10+360,0*3,5$	m <sup>2</sup>	1332,50		
	<b>D.04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>				
2	D.04.04.02.23 KNNR 6 0113-0600	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłuczni kamiennego w-wa górna grubość po zagęszczeniu 15 cm w km 0+000-0+370, szer. 3,10 m $F=(11,0+3,1)/2*10+360,0*3,1$	m <sup>2</sup>	1186,50		
	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.05.03.05</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>				
3	D.05.03.05.11 KNNR 6/ 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+000-0+370, szer. 3,05 m $F=(11,0+3,05)/2*10+360,0*3,05$	m <sup>2</sup>	1168,25		
4	D.05.03.05.21 KNNR 6/ 0309-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 3 cm w km 0+000-0+370, szer. 3,00 m $F=(11,0+3,0)/2*10+360,0*3,0$	m <sup>2</sup>	1150,00		
	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE-Kod CPV 45233000-9</b>				
	<b>D.06.03.02</b>	<b>Ścinanie i uzupełnianie poboczy</b>				
5	D.06.03.02.23 KNNR 6/ 0113-0600	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000-0+370, szer. 0,25 m, gr. śr. 15 cm $F=370,0*0,25*2$	m <sup>2</sup>	185,00		
<b>RAZEM</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT</b>						