

Kosztorys ofertowy

Remont pętli autobusowej w miejscowości Tuligłowy dz. nr 497/4

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1. Podbudowa - CPV 45233000-9						
1.1	KNR 2-31 0101-01 KNR 2-31 0101-02 KNNR 1 0205-01 KNNR 1 0208-02 D-04.01.01	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. II-IV mechanicznie, średnia głębokość koryta 15 cm, F=500 m ²	m ²	500,00		
1.2	KNR 2-31 0103-04 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV F=500 m ²	m ²	500,00		
1.3	KNNR 6 0308-02 D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (tłuczeń 31,5/63,0 mm klinowany klinem 4/31,5 mm), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, F=500 m ²	m ²	500,00		
2. Nawierzchnia - CPV 45233000-9						
2.1	KNNR 6 0308-02 D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, KR 1-2 F=500 m ²	m ²	500,00		
2.2	KNNR 6 1005-06 D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych F=500 m ²	m ²	500,00		
2.3	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,2-0,3 kg/m ² po odparowaniu F=500 m ²	m ²	500,00		
2.4	KNNR 6 0309-02 D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, KR 1-2 F=500 m ²	m ²	500,00		
3. Odwodnienie - CPV 45230000-8						
3.1	KNR 2-31 0606-03 D-08.05.01	Ściek z prefabrykatów betonowych o wymiarach 50 x 60 cm, grubość 15 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo - piaskowej L=25,00 m	m	30,00		
4. Roboty wykończeniowe - CPV 45233000-9						
4.1	KNNR 6 0309-02 D-05.03.05a	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, szerokości 0,75 m, średnia grubość 15 cm F=55 m ²	m ²	45,00		

Razem netto _____
Podatek Vat 23 % _____
Razem brutto _____