

Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Tuligłowy, dz nr 311/2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111000-8				
1.1	KNR 2-01 0206/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km (Usunięcie istniejących zawyżonych poboczy gruntowych gr. śr 10 cm)		
		300,00×1,0×0,1	m3	30
		300×0,25×0,1	m3	7,5
			razem	m3 37,5
2. NAWIERZCHNIA - CPV 45233000-9				
2.1	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej		
		300,00×3,10	m2	930
		(8×4)/2	m2	16
			razem	m2 946
2.2	KNNR 6 1005/07	Skropienie istniejącej podbudowy z betonu asfaltowego emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3-0,6 kg/m ² po odparowaniu.		
		300,00×3,10	m2	930
		(8×4)/2	m2	16
			razem	m2 946
2.3	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4cm (KR1-2, AC 16 W 50/70)		
		300,00×3,10	m2	930
		(8×4)/2	m2	16
			razem	m2 946
2.4	KNNR 6 1005/07	Skropienie warstwy wyrównawczej z emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,2-0,3 kg/m ² po odparowaniu.		
		300,00×3,00	m2	900
		(8×4)/2	m2	16
			razem	m2 916
2.5	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna afaltowa o grubości po zagęszczeniu 3cm (KR1-2, AC 11 S 50/70)		
		300,00×3,00	m2	900
		(8×4)/2	m2	16
			razem	m2 916
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45233000-9				
3.1	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - uzupełnienie poboczy (szer. 0,25 m, kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm)		
		600,00×0,25	m2	150
			razem	m2 150