

Kosztorys ofertowy

Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej w miejscowości Tuligłowy, dz nr 311/2

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111000-8						
1.1	KNR 2-01 0206/03.2	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km (Usunięcie istniejących zawyżonych poboczy gruntowych gr. śr 10 cm)	m ³	37,50		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2. NAWIERZCHNIA - CPV 45233000-9						
2.1	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej	m ²	946,00		
2.2	KNNR 6 1005/07	Skropienie istniejącej podbudowy z betonu asfaltowego emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,3-0,6 kg/m ² po odparowaniu.	m ²	946,00		
2.3	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4cm (KR1-2, AC 16 W 50/70)	m ²	946,00		
2.4	KNNR 6 1005/07	Skropienie warstwy wyrównawczej z emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,2-0,3 kg/m ² po odparowaniu.	m ²	916,00		
2.5	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna afaltowa o grubości po zagęszczeniu 3cm (KR1-2, AC 11 S 50/70)	m ²	916,00		
RAZEM NAWIERZCHNIA						
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45233000-9						
3.1	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - uzupełnienie poboczy (szer. 0,25 m, kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm)	m ²	150,00		
RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						

Razem netto

Podatek VAT 23%

Razem brutto