

Przedmiar robót

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1258/3 w miejscowości Rokietnica w km 0+000 - 0+410

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. PODBUDOWA - CPV 45233000-9				
1.1	KNNR 6 0101/01	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI (wraz z profilowaniem i zagęszczaniem)		
		405,00×3,60	m2	1.458
		5,00×((8,00+3,60)/2)	m2	29
		razem	m2	1.487
1.2	KNNR 6 0113/01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm		
		405,00×3,60	m2	1.458
		5,00×((8,00+3,60)/2)	m2	29
		razem	m2	1.487
1.3	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (Mieszanka kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 mm)		
		405,00×3,30	m2	1.336,5
		5,00×((8,00+3,30)/2)	m2	28,25
		razem	m2	1.364,75
2. NAWIERZCHNIA - CPV 45233000-9				
2.1	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm (AC 16 W 50/70)		
		405,00×3,10	m2	1.255,5
		5,00×((8+3,10)/2)	m2	27,75
		razem	m2	1.283,25
2.2	KNNR 6 1005/07	Skropienie warstwy wiążącej z emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,2-0,3 kg/m2 po odparowaniu.		
		405,00×3,10	m2	1.255,5
		5,00×((8,00+3,10)/2)	m2	27,75
		razem	m2	1.283,25
2.3	KNNR 6 0309/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ściernalna o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		405,00×3,00	m2	1.215
		5,00×((8,00+3,00)/2)	m2	27,5
		razem	m2	1.242,5
3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45233000-9				
3.1	KNNR 6 0112/06	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm		
		(415×0,50)×2	m2	415
		razem	m2	415