

Kosztorys ofertowy

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Rokietnica

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1. Montaż przewodów i oprav stacja Rokietnica						
1.1	KNNR 5/903/1 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy E-10,5/6	słup	3		
1.2	NKKR 5/901/2 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy z ustojami, koparka 0,25 m3 ŻN-10	słup	6		
1.3	KNNR 5/903/4 (1)	Montaż haka wieszakowego SOT klasa 2 Fi 16	szt.	26		
1.4	KNNR 5/905/1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25 mm ²	km	0,790		
1.5	KNNR 5/902/7 (2)	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, ogranicznik przepięć GXO 0,66/5	szt.	3		
1.6	KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych na słupie, wysięgnik WO-1/E	szt.	9		
1.7	KNNR 5/1004/2	Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku SGS 101/100	szt.	9		
1.8	KNNR 5/906/2	Montaż skrzynki bezpiecznikowej SV-19,25	szt.	9		
1.9	KNNR 5/605/8	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III	m	12,00		
1.10	KNNR 5/605/2	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III	m	12,00		
1.11	KNNR 5/605/8	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III	m	42,00		
1.12	KNNR 5/605/2	Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III	m	42,00		
1.13		Geodezja - materiały	kpl	1		

Razem netto _____
Podatek Vat 23% _____
Razem brutto _____